

Số: 464 /BVĐK-IICQT

Ninh Bình, ngày 02 tháng 4 năm 2026

THƯ MỜI

**Sửa chữa, lắp đặt tấm nhựa nano tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh - Điện quang can thiệp; Quầy thanh toán viện phí
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình**

Kính gửi: Quý công ty/Đơn vị cung cấp

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu khảo sát hiện trạng lập dự toán Sửa chữa, lắp đặt vách nhựa nano tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh - Điện quang can thiệp, Quầy thanh toán viện phí.

Mục đích báo giá: Xây dựng giá dự toán gói thầu.

Kính đề nghị các công ty, đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực thuộc quy mô gói thầu tham gia chào giá theo nội dung Phụ lục: Danh mục số lượng, quy cách sản phẩm đính kèm.

(Báo giá có chữ ký hợp lệ, đóng dấu công ty/đơn vị ghi rõ ngày, tháng, năm báo giá, Thời hạn báo giá tối thiểu 30 ngày, giá chào đã bao gồm thuế VAT; chi phí vận chuyển, nhân công bốc xếp hàng hóa).

Thời hạn gửi báo giá: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày thư mời được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa điểm nhận báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Đường Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình *(Trong giờ hành chính)*. Hoặc gửi kèm File Excel; File Word; File FDF vào địa chỉ mail: phonghanhchinhbvd@gmail.com.

Quý công ty/đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ số điện thoại: 0229.3871030.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý công ty/Đơn vị

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (Đề báo cáo);
- Phòng CTXH (Đăng tải);
- Lưu: VT, IICQT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Tuyên

DANH MỤC KHẢO SÁT LẬP DỰ TOÁN

(Kèm theo mời báo giá số 464 /BVĐK-HCQT ngày 02 tháng 4 năm 2026)

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá VNĐ	Thành tiền VNĐ
I.	Lắp đặt trần, vách nhựa Nano Trung tâm CDHA - ĐQCT				
1.	Lắp đặt vách nhựa nano, khung xương hộp kẽm phòng điều khiển <i>Kích thước bức 1:</i> (D.7,38 m x C.3,3 m) = 24,35 m ² <i>Kích thước bức 2:</i> (D.5,7m x C.3,3 m) - Cửa (R.1,6 x C.1.8) = 15,93 m ² <i>Kích thước bức 3:</i> (D.2,48 m x C.3,3 m) - Cửa (R.1,2 m x C.2,2 m) = 5.54 m ² <i>Kích thước bức 4:</i> D.2,6 m x C.3,3 m = 8,58 m ² <i>Kích thước bức 5:</i> (D.4,9 m x C.3,3 m) - Cửa (C.2,4 m x R.1,6 m) - Cửa (C.1.2 m x R.0.95 m) = 11,19 m ² <i>Kích thước bức 6:</i> (D.3m x C.3,3 m) - Cửa (C.2.2 m x R.1.6 m) = 6.38 m ²	m ²	71,97		
2.	Lắp đặt phào cổ trần + Chân vách toàn bộ phòng điều khiển: KT: D.7,38m*2 + D.5,7m*2 + (D.2,48m*2 - Cửa R.1,2m) + D.2,65m*2 + D.4,9m*2 + (D.3,1m*2 - Cửa R.1,6m)	md	49,62		
II.	Sửa chữa lắp đặt khung tấm Alu cạnh cửa lồng chụp máy MRI Kích thước: D.2,2m*R.0,3m*2 cạnh + D.1,6m*R.0,3m	m ²	1,8		
III	Sửa chữa lắp đặt vách nhựa Nano khung thép mạ kẽm quây thanh toán				

1.	Vách hông quây thanh toán. Kích thước: D.3,5m*C.2,7m - Cửa R.0,9m*C.2,0m	m2	7,65		
2.	Vách trước quây thanh toán. Kích thước: D.6,0m*C.1,4m	m2	8,4		
3.	Lắp đặt phào cổ trần + Chân vách. toàn bộ quây thanh toán: D.3,5m*2 - Cửa 0,9m + D.6m	md	12,1		
	Cộng				
	Thuế VAT 8%				
	Tổng cộng				

(Bảng chữ:).

Giá trên đã bao gồm các loại thuế theo quy định của Nhà nước, chi phí vật liệu, nhân công sửa chữa, lắp đặt hoàn thiện tại Bệnh viện.