

Số: 1353/BVĐK-HCQT

Ninh Bình, ngày 21 tháng 8 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Phục vụ công tác lập dự toán: Sửa chữa ốp, lát gạch, đá buồng bệnh, hành lang, chống thấm buồng vệ sinh các khoa, phòng, trung tâm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Kính gửi: Quý công ty/Đơn vị.

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/06/2017;

Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu thuê đơn vị có đủ năng lực kinh nghiệm tham gia Sửa chữa ốp, lát gạch, đá buồng bệnh, hành lang, chống thấm buồng vệ sinh các khoa, phòng, trung tâm.

Nội dung công việc: phụ lục danh mục số lượng, quy cách sản phẩm kèm theo

Mục đích báo giá: Xây dựng giá dự toán gói thầu: Sửa chữa ốp, lát gạch, đá buồng bệnh, hành lang, chống thấm buồng vệ sinh các khoa, phòng trung tâm

Kính đề nghị các công ty, nhà cung ứng, có đủ năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực thuộc quy mô gói thầu tham gia chào giá theo nội dung Phụ lục: Danh mục số lượng, quy cách sản phẩm (Kèm hồ sơ năng lực, hợp đồng tương tự)

(Báo giá có chữ ký hợp lệ, đóng dấu công ty/đơn vị ghi rõ ngày, tháng, năm báo giá, Thời hạn báo giá tối thiểu 30 ngày, giá chào đã bao gồm thuế VAT; chi phí nhân công bảo trì, bảo dưỡng).

Thời hạn gửi báo giá: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày thư mời được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa điểm nhận báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (Trong giờ hành chính).
Gửi kèm File Excel; File Word; File FDF vào địa chỉ mail: phonghanhchinhbvdk@gmail.com.

Quý công ty cần tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ số điện thoại:
0915563005.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý công ty/Đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CTXH;
- Lưu: VT, HCQT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tuyên

PHỤ LỤC
DANH MỤC SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH SẢN PHẨM

(Kèm thư mời báo giá số 1353 /BVĐK-HCQT ngày 21 tháng 8 năm 2024)

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá VNĐ	Thành tiền VNĐ
I.	<i>Sửa chữa ốp + lát gạch buồng kho, hành lang</i>				
1.	Gạch Granit. kích thước 600*600 lát nền kho dịch truyền phòng rộp Tổng số 101 viên * 0.36m ² /viên	M2	36,36		
2.	Đục lớp gạch cũ, đầm nền, vận chuyển vật liệu thừa và lát lại	M2	36,36		
3.	Nhân công lát nền làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	36,36		
II.	<i>Sửa chữa chống thấm, lát gạch chống trơn 6 buồng vệ sinh các khoa: Nội tổng hợp: 2; Ngoại TKS: 01; Ung Bướu 01; Nội E 01, ĐTYC: 01. KT: bình quân (2,2m*1,8m)*6 buồng vệ sinh (Chống thấm nền + xung quanh tường ốp buồng vệ sinh 10cm)</i>				
1.	Đục lớp gạch cũ, đầm nền lại và vận chuyển vật liệu thừa 6 buồng vệ sinh	M2	23,76		
2.	Chống thấm nền 6 buồng vệ sinh.	M2	23,76		
3.	Gạch Granit chống trơn. kích thước 300*300 lát nền 6 buồng vệ sinh	M2	23,76		
4.	Đục lớp gạch ốp tường cũ xung quanh 6 buồng vệ sinh. D.6m*C.0,6m*5 buồng + 4,2m ² buồng vệ sinh	M2	22,2		
5.	Gạch Granit 600*600 ốp tường xung quanh 6 buồng vệ sinh. D.6m*C.0,6m*5 buồng + 4,2m ² buồng vệ sinh.	M2	22,2		
6.	Nhân công lát nền + ốp tường làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	45,96		

III.	Sửa chữa lát gạch 05 buồng vệ sinh tầng 1			
1.	Gạch Granit chống trơn. kích thước 300*300 lát nền 5 buồng vệ sinh khoa Thần Kinh theo báo cáo đề xuất ngày 18/7/2024 (2,3m*1,9m)+ (2m*1,8m)*2 buồng + (4,2m * 1,2m) x 2 buồng	M2	21,65	
2.	Gạch Granit 600*600 ốp tường xung quanh 05 buồng vệ sinh. KT: (6m x 0,6m) * 4 buồng + (12m*0,6m)	M2	21,6	
3.	Đục lớp gạch ốp tường cũ, vận chuyển vật liệu thừa và ốp 5 buồng	M2	21,6	
4.	Đục lớp gạch lát cũ, đầm nền lại và vận chuyển vật liệu thừa 5 buồng	M2	21,65	
5.	Nhân công lát nền, ốp gạch, làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	43,25	
IV.	Sửa chữa lát đá hành lang 8 viên * 0,6m*0,6m	M2	2,88	
V.	Xây, trát ốp hộp kỹ thuật khoa TMH theo báo cáo ngày 18/7/2024 C.0,6m*R.0,3m (Gạch xây, ốp + nhân công hoàn thiện)	Gói	01	
VI.	Sửa chữa ốp chân tường 9 buồng vệ sinh			
1.	Đục lớp gạch ốp tường cũ, vận chuyển vật liệu thừa và ốp 9 buồng KT. D.6m*C.0,6m*9 buồng	M2	32,4	
2.	Gạch Granit 600*600 ốp tường xung quanh 6 buồng vệ sinh. D.6m*C.0,6m*9 buồng vệ sinh	M2	32,4	
3.	Nhân công lát nền, ốp gạch, làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	32,4	
VII	Vật liệu: cán nền, trát, ốp, lát gạch			
1.	Xi măng	Kg	1.500	
2.	Cát vàng	M3	02	
	Cộng (I + II + III + IV + V + VI + VII)			
	Thuế GTGT			
	Tổng giá trị sau thuế			