

Số: 2170 /BVĐK-HCQT

Ninh Bình, ngày 17 tháng 12 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

**Phục vụ công tác lập dự toán: Sửa chữa lát nền gạch khu làm việc,
Chống thấm nhà vệ sinh công cộng Khoa Dược, khoa Nội thận tiết niệu
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình**

Kính gửi: Quý công ty/Đơn vị.

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/06/2017;

Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu thuê đơn vị có đủ năng lực kinh nghiệm Báo giá Sửa chữa lát nền gạch khu làm việc; Chống thấm buồng vệ sinh công cộng khoa Dược; Khoa Nội thận - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Mục đích báo giá: Xây dựng giá dự toán gói thầu.

Kính đề nghị các công ty, đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực thuộc quy mô gói thầu tham gia chào giá theo nội dung Phụ lục: Danh mục số lượng, quy cách sản phẩm đính kèm.

(Báo giá có chữ ký hợp lệ, đóng dấu công ty/đơn vị ghi rõ ngày, tháng, năm báo giá, Thời hạn báo giá tối thiểu 30 ngày, giá chào đã bao gồm thuế VAT; chi phí vật liệu, nhân công sửa chữa hoàn thiện).

Thời hạn gửi báo giá: Trong vòng 03 ngày kể từ ngày thư mời được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa điểm nhận báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình *(Trong giờ hành chính)*.
Gửi kèm File Excel; File Word; File FDF vào địa chỉ mail: phonghanhchinhbvdk@gmail.com.

Quý công ty/đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ số điện thoại:
0229.3871030.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý công ty/Đơn vị. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (Đề báo cáo);
- Phòng CTXH (Đăng tải);
- Lưu: VT, HCQT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Tuyên

PHỤ LỤC

DANH MỤC SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH SẢN PHẨM

(Kèm thư mời báo giá số 2170 /BVĐK-HCQT ngày 17 tháng 12 năm 2024)

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá VNĐ	Thành tiền VNĐ
<i>I.</i>	<i>Sửa chữa lát nền gạch 600*600 khoa Dược</i>				
	<i>Số lượng: 48v*0.36m2/v = 17,28m2</i>				
1.	Gạch Granit 600*600 lát nền	M2	17,28		
2.	Đục lớp gạch nền cũ vận chuyển vật liệu thừa.	M2	17,28		
3.	Nhân công lát nền làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	17,28		
<i>II.</i>	<i>Sửa chữa lát nền gạch 600*600 các phòng làm việc khoa Dược</i>				
1.	<i>Sửa chữa lát gạch 600*600 cửa buồng giao ban</i>				
	<i>Số lượng: 12v*0.36m2/v</i>				
1.1	Gạch Granit 600*600 lát nền	M2	4,32		
1.2	Đục lớp gạch nền cũ vận chuyển vật liệu thừa.	M2	4,32		
1.3	Nhân công lát nền làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	4,32		
2.	<i>Sửa chữa lát gạch 600*600 cửa buồng nhân viên</i>				
	<i>Số lượng: 48v*0.36m2/v</i>				
2.1	Gạch Granit 600*600 lát nền	M2	17,28		
2.2	Đục lớp gạch nền cũ vận chuyển vật liệu thừa.	M2	17,28		
2.3	Nhân công lát nền làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	17,28		
3.	<i>Sửa chữa lát gạch 600*600 trong buồng giao ban</i>				
	<i>Số lượng: 14v*0.36m2/v</i>				
3.1	Gạch Granit 600*600 lát nền	M2	5,04		
3.2	Đục lớp gạch nền cũ vận chuyển vật liệu thừa.	M2	5,04		
3.3	Nhân công lát nền làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	5,04		
<i>III.</i>	<i>Sửa chữa lát gạch 300*300, ốp chân tường gạch 600*600, chống</i>				

<i>thấm buồng vệ sinh công cộng Khoa Nội thận tiết niệu</i>					
1.	Sửa chữa ốp tường + lát nền gạch chống trơn; Chống thấm buồng vệ sinh công cộng (Nam). KT. R.2m*D.6,8 m.				
1.1	Gạch Granit. kích thước 600*600 ốp chân tường buồng vệ sinh $41v*0,36m^2/v = 14,76m^2$	M2	14,76		
1.2	Đục lớp gạch ốp tường cũ + nền gạch cũ vận chuyển vật liệu thừa. KT.(2m*6,8m)+14,76m ² ốp tường	M2	28,36		
1.3	Chống thấm nền vệ sinh. Xung quanh chân tường chống thấm cao 15cm đảm bảo chống rò nước KT. (2,m*0,15m)*2 tường + (6,8m *0,15m)* 2 tường + (2,m*6,8m) =	M2	16,24		
1.4	Gạch lát nền vệ sinh chống trơn 300*300. KT. 2m*6,8m	M2	13,6		
1.5	Nhân công ốp, lát nền làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	28,36		
1.6	Thoát sàn inox	Bộ	01		
2.	Sửa chữa ốp tường + lát nền gạch chống trơn; Chống thấm buồng vệ sinh công cộng (Nữ). KT. R.2,2m*D.6,8m.				
2.1	Gạch Granit. kích thước 600*600 ốp chân tường buồng vệ sinh $45v*0,36m^2/v = 16,2m^2$	M2	16,2		
2.2	Đục lớp gạch ốp tường cũ + nền gạch cũ vận chuyển vật liệu thừa. KT.(2,2m*6,8m)+16,2m ² ốp tường	M2	31,16		
2.3	Chống thấm nền vệ sinh. Xung quanh chân tường chống thấm cao 15cm đảm bảo chống rò nước KT. (2,2m*0,15m)*2 tường + (6,8m *0,15m)* 2 tường + (2,2m*6,8m) = 17,66m ²	M2	17,66		

2.4	Gạch lát nền vệ sinh chống trơn 300*300. KT. 2,2m*6,8m	M2	14,96		
2.5	Nhân công ốp, lát nền làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	31,16		
2.6	Thoát sàn inox	Bộ	01		
IV.	<i>Sửa chữa lát gạch 300*300, ốp chân tường gạch 300*400, chống thấm buồng vệ sinh công cộng Khoa Dược</i>				
1.	Sửa chữa ốp tường + lát nền gạch chống trơn; Chống thấm buồng vệ sinh công cộng (Nam). KT. R.1,6m*D.1,8 m.				
1.1	Gạch Granit. kích thước 300*400 ốp chân tường buồng vệ sinh $20v*0,12m^2/v = 2,4m^2$	M2	2,4		
1.2	Đục lớp gạch ốp tường cũ + nền gạch cũ vận chuyển vật liệu thừa. KT.(1,6m*1,8m)+2,4m ² ốp tường	M2	5,28		
1.3	Chống thấm nền vệ sinh. Xung quanh chân tường chống thấm cao 15cm đảm bảo chống rò nước KT. (1,6m*0,15m)*2 tường + (1,8m *0,15m)* 2 tường + (1,6m*1,8m) = 3,9m ²	M2	3,9		
1.4	Gạch lát nền vệ sinh chống trơn 300*300. KT. 1,6m*1,8m	M2	2,88		
1.5	Nhân công ốp, lát nền làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	7,68		
1.6	Thoát sàn inox	Bộ	01		
V.	<i>Vật tư</i>				
1.	Xi măng	Kg	1.000		
2.	Cát lán nền	M3	02		
	Cộng				
	Thuế VAT 8%				
	Tổng cộng				

Bảng chữ:

Giá trên đã bao gồm các loại thuế theo quy định của Nhà nước, chi phí vật liệu, nhân công sửa chữa, lắp đặt hoàn thiện tại Bệnh viện.