

Số: 959/BVĐK-HCQT

Ninh Bình, ngày 19 tháng 6 năm 2025

### THƯ MỜI

**Khảo sát hiện trạng, lập báo giá sửa chữa các hạng mục công trình:  
Chống thấm, lát nền buồng đặt 30 máy chạy thận nhân tạo; Ốp tường  
buồng bệnh khoa Ngoại thần kinh sọ não; Chống thấm, dột, lát nền buồng bệnh  
khoa Ngoại tổng hợp; Chống thấm, lát nền, ốp chân tường buồng vệ sinh khoa E  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình**

Kính gửi: Quý công ty/Đơn vị cung cấp

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/06/2017;

Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ nhu cầu sửa chữa theo đề nghị của các khoa;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu sửa chữa chống thấm, lát nền phòng đặt 30 máy chạy thận nhân tạo; ốp tường buồng bệnh khoa Ngoại thần kinh sọ não; Chống thấm, dột buồng bệnh khoa Ngoại tổng hợp; Chống thấm, lát nền, ốp chân tường 10 buồng vệ sinh khoa E.

Mục đích báo giá: Xây dựng giá dự toán gói thầu.

Kính đề nghị các công ty, đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực thuộc quy mô gói thầu tham gia chào giá theo nội dung Phụ lục: Danh mục số lượng, quy cách sản phẩm đính kèm.

*(Báo giá có chữ ký hợp lệ, đóng dấu công ty/đơn vị ghi rõ ngày, tháng, năm báo giá, Thời hạn báo giá tối thiểu 30 ngày, giá chào đã bao gồm thuế VAT; chi phí vật liệu, nhân công).*

Thời hạn gửi báo giá: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày thư mời được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa điểm nhận báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình *(Trong giờ hành chính).*

Gửi kèm File Excel; File Word; File FDF vào địa chỉ mail:  
[phonghanhchinhbvd@gmail.com](mailto:phonghanhchinhbvd@gmail.com).


Quý công ty/đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ số điện thoại:  
0229.3871030.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý công ty/Đơn vị

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc (Đề báo cáo);
- Phòng CTXH (Đăng tải);
- Lưu: VT, HCQT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Tuyên**

**PHỤ LỤC**  
**DANH MỤC BÁO GIÁ**

(Kèm thư mời báo giá số 959/BVĐK-HCQT ngày 19 tháng 6 năm 2025)

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
I.	Ốp tường B.310, B312 khoa Ngoại thần kinh sọ não gạch 600*600. Số lượng: 07 viên	Viên	07		
1.	Tháo dỡ gạch ốp tường	M2	2,52		
2.	Ốp tường, trụ, cột bằng gạch KT. 600x600mm, vữa XM M75, XM PCB30	M2	2,52		
II.	Buồng đặt 30 máy chạy thận nhân tạo (Chống thấm sàn, đường ống thoát nước, lát nền tại vị trí đặt 30 máy chạy thận nhân tạo hoàn thiện)				
	<i>Máy chạy thận số 01</i>				
1	Gạch lát lại 600*600	Viên	03		
	Chống thấm	M2	1,08		
	<i>Máy chạy thận số 02</i>				
2	Gạch lát lại 600*600	Viên	02		
	Chống thấm	M2	0,72		
	<i>Máy chạy thận số 03</i>				
3	Gạch lát lại 600*600	Viên	03		
	Chống thấm	M2	1,08		
	<i>Máy chạy thận số 04+05</i>				
4	Gạch lát lại 600*600	Viên	06		
	Chống thấm	M2	2,16		
	<i>Máy chạy thận số 06</i>				
5	Gạch lát lại 600*600	Viên	04		
	Chống thấm	M2	1,44		
	<i>Máy chạy thận số 07</i>				
6	Gạch lát lại 600*600	Viên	03		
	Chống thấm	M2	1,08		
7	<i>Máy chạy thận số 08</i>				

	Gạch lát lại 600*600	Viên	02		
	Chống thấm	M2	0,72		
	<i>Máy chạy thận số 09</i>				
8	Gạch lát lại 600*600	Viên	04		
	Chống thấm	M2	1,44		
	<i>Máy chạy thận số 10</i>				
9	Gạch lát lại 600*600	Viên	04		
	Chống thấm	M2	1,44		
	<i>Máy chạy thận số 11</i>				
10	Gạch lát lại 600*600	Viên	03		
	Chống thấm	M2	1,08		
	<i>Máy chạy thận số 12</i>				
11	Gạch lát lại 600*600	Viên	03		
	Chống thấm	M2	1,08		
	<i>Máy chạy thận số 13</i>				
12	Gạch lát lại 600*600	Viên	04		
	Chống thấm	M2	1,44		
	<i>Máy chạy thận số 14 + 15</i>				
13	Gạch lát lại	Viên	06		
	Chống thấm 600*600	M2	2,16		
	<i>Máy chạy thận số 16</i>				
14	Gạch lát lại 600*600	Viên	03		
	Chống thấm	M2	1,08		
	<i>Máy chạy thận số 17</i>				
15	Gạch lát lại 600*600	Viên	04		
	Chống thấm	M2	1,44		
	<i>Máy chạy thận số 18</i>				
16	Gạch lát lại 600*600	Viên	03		
	Chống thấm	M2	1,08		
	<i>Máy chạy thận số 19+20</i>				
17	Gạch lát lại 600*600	Viên	06		

	Chống thấm	M2	2,16		
18	<i>Máy chạy thận số 21</i>				
	Gạch lát lại 600*600	Viên	02		
	Chống thấm	M2	0,72		
19	<i>Máy chạy thận số 22 + 23</i>				
	Gạch lát lại 600*600	Viên	04		
	Chống thấm	M2	1,44		
20	<i>Máy chạy thận số 24 + 25</i>				
	Gạch lát lại 600*600	Viên	06		
	Chống thấm	M2	2,16		
21	<i>Máy chạy thận số 26 + 27</i>				
	Gạch lát lại 600*600	Viên	06		
	Chống thấm	M2	2,16		
22	<i>Máy chạy thận số 28 + 29</i>				
	Gạch lát lại 600*600	Viên	06		
	Chống thấm	M2	2,16		
23	<i>Máy chạy thận số 30</i>				
	Gạch lát lại 600*600	Viên	03		
	Chống thấm	M2	1,08		
III.	Chống thấm, lát nền, ốp chân tường K.Ngoại tổng hợp B.401. KT. D.2.26m*R.1.3m; B. 402. KT. D.1.5m*R.1.4m Chống thấm chân tường xung quanh buồng vệ sinh cao 0,15m				
1.	Phá dỡ nền gạch	M2	5,038		
2.	Tháo dỡ gạch ốp chân tường	M2	1,938		
3.	Chống thấm nền sàn bằng màng khô Bitum	M2	6,976		
4.	Lát nền, sàn bằng gạch KT. 600x600mm, vữa XM M75, XM PCB30	M2	5,038		
5.	Ốp chân tường, viền tường	M2	1,938		

IV.	Sửa chữa nhà vệ sinh 10 buồng vệ sinh khoa E: Chống thấm, lát nền, ốp chân tường. KT. D.1.8m*R.1.5m*10 buồng Ốp chân tường: D.6m*C0.6m*10 buồng Chống thấm chân tường xung quanh buồng vệ sinh cao 0,15m	M2			
1.	Phá dỡ nền gạch	M2	27,0		
2.	Tháo dỡ gạch ốp chân tường	M2	36,0		
3.	Chống thấm nền sàn bằng màng khò Bitum	M2	36,0		
4.	Lát nền, sàn bằng gạch KT600x600mm, vữa XM M75, XM PCB30	M2	27,0		
5.	Ốp tường bằng gạch KT. 600x600mm, vữa XM M75, XM PCB30	M2	36,0		

Bảng chữ: .....

Giá trên đã bao gồm các loại thuế theo quy định của Nhà nước, chi phí vật liệu, nhân công sửa chữa, thay thế, lắp đặt hoàn thiện tại Bệnh viện.