

SỞ Y TẾ NINH BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1028 /BVĐK-HCQT
V/v Kiểm tra thực trạng và báo giá
Sửa chữa, ốp tường, lát nền, xây
hộp kỹ thuật buồng bệnh, buồng
kỹ thuật; chống thấm buồng vệ
sinh các khoa, phòng, trung tâm

Ninh Bình, ngày 09 tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Quý công ty/Đơn vị cung cấp

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu khảo sát hiện trạng lập Báo giá Sửa chữa, ốp tường, lát nền, xây hộp kỹ thuật buồng bệnh, buồng kỹ thuật; chống thấm buồng vệ sinh các khoa, phòng, trung tâm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Mục đích báo giá: Xây dựng giá dự toán gói thầu.

Kính đề nghị các công ty, đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực thuộc quy mô gói thầu tham gia chào giá theo nội dung Phụ lục: Danh mục số lượng, quy cách sản phẩm đính kèm.

(Báo giá có chữ ký hợp lệ, đóng dấu công ty/đơn vị ghi rõ ngày, tháng, năm báo giá, Thời hạn báo giá tối thiểu 30 ngày, giá chào đã bao gồm thuế VAT; chi phí vận chuyển, nhân công bốc xếp hàng hóa).

Thời hạn gửi báo giá: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày thư mời được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa điểm nhận báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Đường Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình *(Trong giờ hành chính)*. Hoặc gửi kèm File Excel; File Word; File FDF vào địa chỉ mail: phonghanhchinhbvdk@gmail.com.


Quý công ty/đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ số điện thoại: 0229.3871030.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý công ty/Đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (Đề báo cáo);
- Phòng CTXH (Đăng tải);
- Lưu: VT, HCQT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Tuyên

PHỤ LỤC
DANH MỤC KHẢO SÁT LẬP DỰ TOÁN
(Kèm thư mời báo giá số 1028 /BVĐK-HCQT ngày 09 tháng 7 năm 2026)

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá VNĐ	Thành tiền VNĐ
I.	Trung tâm phẫu thuật tiêu hoá gan mật tụy. Sửa chữa ốp tường buồng bệnh (401,402,412). Gạch Granit 600*600 Số lượng: 3 viên*0,36m ² /v = 1,08m ²				
1.	Đục lớp gạch ốp cũ, làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. Số lượng: 3 viên*0,36m ² /v = 1,08m ²	M2	1,08		
2.	Gạch Granit 600*600. SL: 3 viên*0,36m ² /v = 1,08 m ²	M2	1,08		
3.	Nhân công + Vật tư đi kèm ốp tường, làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	1,08		
II.	Khoa Gây mê hồi sức Sửa chữa ốp tường, lát nền Gạch Granit 600*600 (mở số 1 (1v), mở số 5 (1v); Buồng 202 (12v); Buồng 203 (12 v) Số lượng: 26 viên*0,36m ² /v = 9,36m ²				
1.	Đục lớp gạch ốp cũ, làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. Số lượng: 26 viên*0,36m ² /v = 9,36m ²	M2	9,36		
2.	Gạch Granit 600*600. SL: 26 viên*0,36m ² /v = 9,36m ²	M2	9,36		
3.	Nhân công + Vật tư đi kèm ốp tường, làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	9,36		
III.	Trung tâm CDHA - ĐQCT Sửa chữa lát đá tự nhiên 600*600 Buồng 130 Số lượng: 3 viên*0,36m ² /v = 1,08m ²				
1.	Đục lớp gạch ốp cũ, làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. Số lượng: 3 viên*0,36m ² /v = 1,08m ²	M2	1,08		

2.	Đá lát tự nhiên 600*600. SL: 3 viên*0,36m/v = 1,08 m ²	M2	1,08		
3.	Nhân công + Vật tư đi kèm lát đá, làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	1,08		
IV.	Trung tâm Ung Bướu: C.102 Sửa chữa phá dỡ hộp kỹ thuật, sửa chữa thay thế đường ống cấp, thoát nước bị vỡ bằng ống nhựa PPC; xây bằng gạch không nung, ốp lại hộp kỹ thuật gạch granit 600*600 KT: R.1,1 m*C.3,6m Khoản gọn (Vật liệu và nhân công)	Gói	01		
V.	Trung tâm BVSKCB Sửa chữa ốp tường buồng 409 - Số lượng 1 viên*0,36m/v = 0,36 m ²				
1.	Đục lớp nền cũ, làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. SL: 01 viên*0,36m/v = 0,36 m ²	M2	0,36		
2.	Gạch Granit 600*600 lát nền. SL: 01 viên*0,36m/v = 21,6 m ²	M2	0,36		
3.	Nhân công ốp tường, lát nền làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	0,36		
VI.	Khoa Chấn thương chỉnh hình Sửa chữa lát nền chống thấm bằng màng Bitum buồng vệ sinh nhân viên Nam. - Kích thước: D.2,1m*R1,8m - Vữa XM M75, XM PCB30				
1.	Đục lớp nền gạch cũ làm phẳng bề mặt Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. KT: D.2,1m*R1,8m + D.7,8m*C.0,6m	M2	8,46		
2.	Gạch Granit 300*300 lát nền. Kích thước: D.2,1m*R1,8m = 3,78m ²	M2	3,78		
3.	Gạch Granit 600*600 ốp nền. Kích thước: D.7,8m*C.0,6m = 4,68m ²	M2	4,68		
4.	Chống thấm nền vệ sinh + Hồng tường 0,2m bằng màng Bitum tránh rò nước. KT. D.2,1m*R1,8m + D.7,8m*C.0,2m	M2	5,34		

5.	Nhân công lát nền làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	8,46		
VII.	Trung tâm phẫu thuật tiêu hoá gan mật tụy (<i>Chống dột cho khoa Ngoại Thần kinh sọ não</i>) Sửa chữa lát nền chống thấm bằng màng bitum buồng vệ sinh 401 và 402				
*	Sửa chữa chống thấm bằng màng Bitum buồng vệ sinh 401 ngấm xuống buồng 301. KT: D.2,3m*R.1,7m. Xung quanh D.8m*C.0,6m - Vữa XM M75, XM PCB3				
1.	Đục lớp nền gạch cũ làm phẳng bề mặt Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. KT: D.2,3m*R.1,7m + D.8,0m*C.0,6m	M2	8,71		
2.	Gạch Granit 300*300 lát nền. Kích thước: D.2,3m*R.1,7m = 3,91 m ²	M2	3,91		
3.	Gạch Granit 600*600 ốp tường. Kích thước: D.8,0m*C.0,6m = 4,8m ²	M2	4,8		
4.	Chống thấm nền vệ sinh + Hồng tường 0,2m bằng màng bitum tránh rò nước KT: D.2,3m*R.1,7m + D.8,0m*C.0,2m	M2	5,51		
5.	Nhân công + vật tư phụ ốp, lát nền làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	8,71		
*	Sửa chữa chống thấm bằng màng Bitum buồng vệ sinh 402 ngấm xuống buồng 302. KT: D.2,3m*R.1,7m Xung quanh D.8m*C.0,6m - Vữa XM M75, XM PCB3				
1.	Đục lớp nền gạch cũ làm phẳng bề mặt Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. KT: D.2,3m*R.1,7m + D.8,0m*C.0,6m	M2	8,71		
2.	Gạch Granit 300*300 lát nền. Kích thước: D.2,3m*R.1,7m = 3,91 m ²	M2	3,91		
3.	Gạch Granit 600*600 ốp tường. Kích thước: D.8,0m*C.0,6m = 4,8m ²	M2	4,8		
4.	Chống thấm nền vệ sinh + Hồng tường 0,2m bằng màng bitum tránh rò nước	M2	5,51		

	KT: D.2,3m*R.1,7m + D.8,0m*C.0,2m				
5.	Nhân công + vật tư phụ ốp, lát nền làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	8,71		
VIII	Khoa Y học cổ truyền (<i>Chống dột cho khoa Phục hồi chức năng</i>) Sửa chữa lát nền chống thấm bằng màng bitum buồng vệ sinh buồng PHCN và buồng trực				
*	Sửa chữa chống thấm bằng màng Bitum buồng vệ sinh PHCN ngấm xuống buồng bác sỹ khoa PHCN. KT: D.1,8m*R.1,6m. Xung quanh D.7,2m*C.0,6m - Vữa XM M75, XM PCB3				
1.	Đục lớp nền gạch cũ làm phẳng bề mặt Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. KT: D.1,8m*R.1,6m + D.7,2m*C.0,6m	M2	7,2		
2.	Gạch Granit 300*300 lát nền. Kích thước: D.1,8m*R.1,6m = 2,88 m ²	M2	2,88		
3.	Gạch Granit 600*600 ốp tường. Kích thước: D.7,2m*C.0,6m = 4,32m ²	M2	4,32		
4.	Chống thấm nền vệ sinh + Hồng tường 0,2m bằng màng bitum tránh rò nước KT: D.1,8m*R.1,6m + D.7,2m*C.0,2m	M2	4,32		
5.	Nhân công + vật tư phụ ốp, lát nền làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	7,2		
*	Sửa chữa chống thấm bằng màng Bitum buồng vệ sinh trực cấp cứu ngấm xuống buồng trực cấp cứu khoa PHCN. KT: D.1,8m*R.1,6m. Xung quanh D.7,2m*C.0,6m - Vữa XM M75, XM PCB3				
1.	Đục lớp nền gạch cũ làm phẳng bề mặt Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. KT: D.1,8m*R.1,6m + D.7,2m*C.0,6m	M2	7,2		
2.	Gạch Granit 300*300 lát nền. Kích thước: D.1,8m*R.1,6m = 2,88 m ²	M2	2,88		
3.	Gạch Granit 600*600 ốp tường.	M2	4,32		

	Kích thước: D.7,2m*C.0,6m = 4,32m ²				
4.	Chống thấm nền vệ sinh + Hồng tường 0,2m bằng màng bitum tránh rò nước KT: D.1,8m*R.1,6m + D.7,2m*C.0,2m	M2	4,32		
5.	Nhân công + vật tư phụ ốp, lát nền làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	7,2		
	Cộng				
	Thuế VAT 8%				
	Cộng				

(Bảng chữ:).

Giá trên đã bao gồm các loại thuế theo quy định của Nhà nước, chi phí vật liệu, nhân công sửa chữa, lắp đặt hoàn thiện tại Bệnh viện.

- Hiệu lực của báo giá:
- Bảo hành: