

SỞ Y TẾ NINH BÌNH  
**BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1648** /BVĐK-HCQT  
V/v Kiểm tra thực trạng và báo giá  
Sửa chữa, chống thấm, lát nền, ốp  
tường buồng bệnh, buồng vệ sinh  
các khoa, phòng, trung tâm

Ninh Bình, ngày 27 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Quý công ty/Đơn vị cung cấp

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình hiện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để xây dựng giá dự toán gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa, chống thấm, lát nền, ốp tường buồng bệnh, buồng vệ sinh các khoa, phòng, trung tâm với nội dung cụ thể như sau:

**1. Đăng tải**

Bệnh viện đăng tải thông tin yêu cầu báo giá trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (qua website [muasamcong.mpi.gov.vn](http://muasamcong.mpi.gov.vn)).

**2. Cách thức tiếp nhận báo giá**

Bệnh viện kính đề nghị các công ty, nhà cung ứng, đơn vị có quan tâm và có khả năng cung ứng gửi báo giá (*theo Phụ lục danh mục, số lượng hàng hoá, dịch vụ đính kèm*).

(*Báo giá phải đảm bảo đủ tính pháp lý đồng thời ghi rõ thời hạn báo giá, giá chào đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan*).

- **Nhận báo giá:** Các đơn vị gửi Online báo giá trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (qua website muasamcong.mpi.gov.vn)

**3. Thời hạn tiếp nhận báo giá:** Trong vòng 03 ngày, kể từ ngày đăng tải yêu cầu báo giá.

**4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:** Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá.

Các công ty/đơn vị quan tâm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình khảo sát thực tế địa điểm thực hiện dịch vụ. Thời hạn khảo sát, kiểm tra thực tế trong thời gian tiếp nhận báo giá.

**5. Thông tin liên hệ (nếu cần):** Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Quý công ty/đơn vị cung cấp cần tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ số điện thoại: 0229.3.871.030.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý công ty/Nhà cung ứng/Đơn vị

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
- Giám đốc (Đề báo cáo);
- Phòng CTXH (Đăng tải);
- Lưu: VT, HCQT, TCKT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Tuyên**

**PHỤ LỤC**  
**DANH MỤC KHẢO SÁT LẬP BÁO GIÁ**

(Kèm thư mời báo giá số 1648/BVĐK-HCQT ngày 27 tháng 10 năm 2026)

| TT   | Nội dung công việc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ĐVT | Số lượng | Đơn giá VNĐ | Thành tiền VNĐ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|----------------|
| I.   | Trung tâm CDHA - ĐQCT<br>Sửa chữa ốp tường buồng 231.<br>Gạch Granit 600*600<br>Số lượng: 2viên*0,36m2/v = 0,72m2                                                                                                                                                                                                                        |     |          |             |                |
| 1.   | Đục lớp gạch ốp cũ, làm phẳng bề mặt.<br>Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định.<br>Số lượng: 2viên*0,36m2/v = 0,72m2                                                                                                                                                                                    | M2  | 0,72     |             |                |
| 2.   | Gạch Granit 600*600.<br>Số lượng: 2viên*0,36m2/v = 0,72m2                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2  | 0,72     |             |                |
| 3.   | Nhân công + Vật tư phụ ốp tường, làm sạch bề mặt hoàn thiện.                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2  | 0,72     |             |                |
| II.  | Khoa Gây mê hồi sức<br>Sửa chữa ốp tường buồng kho.<br>Gạch Granit 600*600<br>Số lượng: 3viên*0,36m2/v = 1,08m2                                                                                                                                                                                                                          |     |          |             |                |
| 1.   | Đục lớp gạch ốp cũ, làm phẳng bề mặt.<br>Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định.<br>Số lượng: 3viên*0,36m2/v = 1,08m2                                                                                                                                                                                    | M2  | 1,08     |             |                |
| 2.   | Gạch Granit 600*600.<br>Số lượng: 3viên*0,36m2/v = 1,08m2                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2  | 1,08     |             |                |
| 3.   | Nhân công + Vật tư phụ ốp tường, làm sạch bề mặt hoàn thiện.                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2  | 1,08     |             |                |
| III. | Khoa HSVS + Khoa Mắt + Khoa TNT<br>Sửa chữa ốp tường Gạch Granit 600*600:<br>Khoa HSVS: Buồng Phân tử + Nuôi cấy<br>Số lượng: 05 viên*0,36m2/v = 1,8m2<br>Khoa Mắt: Buồng vệ sinh công cộng Nam<br>Số lượng: 01 viên*0,36m2/v = 0,36m2<br>Khoa TNT: Buồng 303.<br>Số lượng: 02 viên*0,36m2/v = 0,72m2<br>Cộng: 08 viên/0,36m2/v = 2,88m2 |     |          |             |                |
| 1.   | Đục lớp gạch ốp cũ, làm phẳng bề mặt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2  | 2,88     |             |                |

|     |                                                                                                                                                                                                                        |     |      |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|
|     | Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định.<br>Số lượng: 08 viên*0,36m <sup>2</sup> /v = 2,88m <sup>2</sup>                                                                                |     |      |  |  |
| 2.  | Gạch Granit 600*600.<br>Số lượng: 08 viên*0,36m <sup>2</sup> /v = 2,88m <sup>2</sup>                                                                                                                                   | M2  | 2,88 |  |  |
| 3.  | Nhân công + Vật tư phụ ốp tường, làm sạch bề mặt hoàn thiện.                                                                                                                                                           | M2  | 2,88 |  |  |
| IV. | <i>Khu khám bệnh yêu cầu<br/>Sửa chữa xây nâng cao bề phốt + Nắp đây:<br/>Nhân công đào đất tới nắp bề phốt cũ, xây cao D.600*R600*C.600: (bao gồm cả vật liệu và nhân công làm việc trong môi trường bản độc hại)</i> | Gói | 01   |  |  |
| V.  | <i>Hố thang máy nhân viên<br/>Sửa chữa Đổ bê tông hông hố thang máy.<br/>kích thước D.600*R600<br/>(Gồm vật liệu + Nhân công)</i>                                                                                      | Gói | 01   |  |  |
| VI. | <i>Phòng Tài chính kế toán: Sửa chữa lát nền cửa buồng kho. Gạch Granit 600*600<br/>Số lượng: 25viên*0,36m<sup>2</sup>/v = 9,0m<sup>2</sup></i>                                                                        |     |      |  |  |
| 1.  | Đục lớp gạch ốp cũ, làm phẳng bề mặt.<br>Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định.<br>Số lượng: 25viên*0,36m <sup>2</sup> /v = 9,0m <sup>2</sup>                                         | M2  | 9,0  |  |  |
| 2.  | Gạch Granit 600*600<br>SL: 25viên*0,36m <sup>2</sup> /v = 9,0m <sup>2</sup>                                                                                                                                            | M2  | 9,0  |  |  |
| 3.  | Nhân công + Vật tư phụ ốp làm sạch bề mặt hoàn thiện.                                                                                                                                                                  | M2  | 9,0  |  |  |
| VII | <i>Sửa chữa lát nền Sảnh tầng 2 nhà Đa năng.<br/>Gạch Granit 600*600<br/>Số lượng: 12viên*0,36m<sup>2</sup>/v = 4,32m<sup>2</sup></i>                                                                                  |     |      |  |  |
| 1.  | Đục lớp gạch ốp cũ, làm phẳng bề mặt.<br>Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định.<br>Số lượng: 12viên*0,36m <sup>2</sup> /v = 4,32m <sup>2</sup>                                        | M2  | 4,32 |  |  |
| 2.  | Gạch Granit 600*600<br>Số lượng: 12viên*0,36m <sup>2</sup> /v = 4,32m <sup>2</sup>                                                                                                                                     | M2  | 4,32 |  |  |
| 3.  | Nhân công + Vật tư phụ ốp làm sạch bề mặt hoàn thiện.                                                                                                                                                                  | M2  | 4,32 |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|
| VIII | <p><i>Khoa Nội tổng hợp</i><br/> <i>Sửa chữa lát nền, ốp tường, chống thấm bằng màng Bitum buồng vệ sinh 405B + 406A. Vữa XM M75, XM PCB30. Số lượng: 02 buồng.</i><br/> <i>Kích thước: D.2,4m*R1,6m</i><br/> - Chống thấm nền vệ sinh ((D.2,4m*R1,6m) + Chân tường (D.6.6m*C.0,2m))*2 buồng<br/> - Ốp chân tường gạch granit 600*600. (D.6,6m*C.0,6m)* 2 buồng<br/> - Lát nền gạch chống trơn 300*300. (D.2,4m*R1,6m)* 2 buồng</p> |       |       |  |  |
| *    | <b>Đơn giá sửa chữa 01 buồng vệ sinh</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |  |  |
| 1.   | <p>Đục lớp nền gạch cũ làm phẳng bề mặt<br/> Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định.<br/> KT: D.2,4m*R1,6m + D.6,6m*C.0,6m</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2    | 7,8   |  |  |
| 2.   | <p>Gạch Granit 300*300 lát nền.<br/> Kích thước: D.2,4m*R1,6m = 3,84m<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2    | 3,84  |  |  |
| 3.   | <p>Gạch Granit 600*600 ốp tường.<br/> Kích thước: D.6,6m*C.0,6m = 3,96m<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2    | 3,96  |  |  |
| 4.   | <p>Chống thấm nền vệ sinh + Hồng tường 0,2m bằng màng Bitum tránh rò nước.<br/> KT. D.2,4m*R1,6m + D.6,6m*C.0,2m</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2    | 5,16  |  |  |
| 5.   | <p>Nhân công + vật tư phụ lát nền, ốp tường làm sạch bề mặt hoàn thiện.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2    | 7,8   |  |  |
|      | Cộng 01 buồng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |  |  |
|      | Tổng cộng 2 buồng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Buồng | 02    |  |  |
| *    | <p><i>Sửa chữa, mở rộng cửa lối từ C.2,4m*R.0,7m thành C.2,4m*R.1,35m.</i><br/> <i>Lắp dựng cửa nhôm Xingfa, kính cường lực 2 lớp dày 6,38mm.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |  |  |
| 1.   | <p>Cắt tường đôi dày 22cm bằng máy<br/> Kích thước: 2 tường * C.2,4m vận chuyển vật liệu thải đến nơi quy định</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Md    | 4,8   |  |  |
| 2.   | <p>Ốp tường gạch Granit 600*600<br/> Kích thước: (R.0,22m*C.2,4m)*2 tường</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2    | 1,056 |  |  |
| 3.   | <p>Gia công, lắp đặt cửa nhôm Xingfa, kính cường lực 2 lớp dày 6,38mm<br/> Kích thước: R.1,35m*C.2,4m</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2    | 3,24  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
| 4  | Nhân công + Vật tư phụ ốp tường, làm sạch bề mặt hoàn thiện.                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 1,056 |  |  |
| *  | Sửa chữa lát nền, ốp tường, chống thấm bằng màng Bitum buồng vệ sinh nhân viên Nam.<br>Kích thước: D.2,4m*R1,8m<br>- Chống thấm nền vệ sinh (D.2,4m*R1,8m)<br>+ Chân tường (D.7.2m*C.0,2m)<br>- Ốp chân tường gạch granit 600*600. (D.7,2m*C.0,6m)<br>- Lát nền gạch chống trơn 300*300. D.2,4m*R1,8m<br>- Vữa XM M75, XM PCB30 |    |       |  |  |
| 1. | Đục lớp nền gạch cũ làm phẳng bề mặt Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định.<br>KT: D.2,4m*R1,8m + D.7,2m *C.0,6m                                                                                                                                                                               | M2 | 8,64  |  |  |
| 2. | Gạch Granit 300*300 lát nền.<br>Kích thước: D.2,4m*R1,8m = 4,32m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 4,32  |  |  |
| 3. | Gạch Granit 600*600 ốp tường.<br>Kích thước: D.7,2m *C.0,6m = 4,32m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 4,32  |  |  |
| 4. | Chống thấm nền vệ sinh + Hồng tường 0,2m bằng màng Bitum tránh rò nước.<br>KT. D.2,4m*R1,8m + D.7,2m *C.0,2m                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 5,76  |  |  |
| 5. | Nhân công + vật tư phụ lát nền, ốp tường làm sạch bề mặt hoàn thiện.                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 8,64  |  |  |

(Bằng chữ: .....).

Giá trên đã bao gồm các loại thuế theo quy định của Nhà nước, chi phí vật liệu, nhân công sửa chữa, lắp đặt hoàn thiện tại Bệnh viện.

Yêu cầu :

- Gạch ốp tường tương đồng với gạch ốp tường hiện có