

**SỞ Y TẾ NINH BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1139** /BVĐK-HCQT
V/v Kiểm tra thực trạng và báo giá
Sửa chữa, chống thấm, lát nền, ốp
tường buồng bệnh, buồng vệ sinh
các khoa, phòng, trung tâm

Ninh Bình, ngày **29** tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Quý công ty/Đơn vị cung cấp

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu khảo sát hiện trạng lập Báo giá Sửa chữa, chống thấm, lát nền, ốp tường buồng bệnh, buồng vệ sinh các khoa, phòng, trung tâm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Mục đích báo giá: Xây dựng giá dự toán gói thầu.

Kính đề nghị các công ty, đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực thuộc quy mô gói thầu tham gia chào giá theo nội dung Phụ lục: Danh mục số lượng, quy cách sản phẩm đính kèm.

(Báo giá có chữ ký hợp lệ, đóng dấu công ty/đơn vị ghi rõ ngày, tháng, năm báo giá, Thời hạn báo giá tối thiểu 30 ngày, giá chào đã bao gồm thuế VAT; chi phí vận chuyển, nhân công bốc xếp hàng hóa).

Thời hạn gửi báo giá: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày thư mời được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa điểm nhận báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Đường Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình *(Trong giờ hành chính)*. Hoặc gửi kèm File Excel; File Word; File FDF vào địa chỉ mail: phonghanhchinhbvdk@gmail.com.

Quý công ty/đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ số điện thoại: 0229.3871030.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý công ty/Đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (Đề báo cáo);
- Phòng CTXH (Đăng tải);
- Lưu: VT, HCQT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Tuyên

PHỤ LỤC
DANH MỤC KHẢO SÁT LẬP DỰ TOÁN
(Kèm thư mời báo giá số 1139 /BVĐK-HCQT ngày 29 tháng 7 năm 2026)

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá VNĐ	Thành tiền VNĐ
I.	Khoa Nội tiết. Sửa chữa ốp tường buồng kho. Gạch Granit 600*600 Số lượng: 3viên*0,36m2/v = 1,08m2				
1.	Đục lớp gạch ốp cũ, làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. Số lượng: 3viên*0,36m2/v = 1,08m2	M2	1,08		
2.	Gạch Granit 600*600. Số lượng: 3viên*0,36m2/v = 1,08m2	M2	1,08		
3.	Nhân công + Vật tư phụ ốp tường, làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	1,08		
II.	Khoa Lọc máu thận nhân tạo Sửa chữa ốp tường buồng 305 Gạch Granit 600*600 Số lượng: 24 viên*0,36m2/v = 8,64m2				
1.	Đục lớp gạch ốp cũ, làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. Số lượng: 24 viên*0,36m2/v = 8,64m2	M2	8,64		
2.	Gạch Granit 600*600. Số lượng: 24 viên*0,36m2/v = 8,64m2	M2	8,64		
3.	Nhân công + Vật tư phụ ốp tường, làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	8,64		
III.	Khoa Gây mê hồi sức Sửa chữa ốp tường buồng 203 Gạch Granit 600*600 Số lượng: 4 viên*0,36m2/v = 1,44m2				
1.	Đục lớp gạch ốp cũ, làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. Số lượng: 4 viên*0,36m2/v = 1,44m2	M2	1,44		
2.	Gạch Granit 600*600 SL: 4 viên*0,36m2/v = 1,44m2	M2	1,44		

3.	Nhân công + Vật tư phụ ốp làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	1,44		
IV.	Khoa Khám bệnh Sửa chữa lát nền, ốp tường, chống thấm bằng màng Bitum buồng vệ sinh nhân viên khoa Khám bệnh ngầm dột xuống buồng giao ban khoa Giải phẫu bệnh. - Kích thước: D.6,3m*R3,3m - Chân tường: D.20m*C.0,6m, - Ốp tường gạch granit 600*600 - Lát nền gạch chống trơn 300*300 - Vữa XM M75, XM PCB30				
1.	Đục lớp nền gạch cũ làm phẳng bề mặt Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. KT: D.6,3m*R3,3m + D.20m*C.0,6m	M2	32,79		
2.	Gạch Granit 300*300 lát nền. Kích thước: D.6,3m*R3,3m = 20,79m ²	M2	20,79		
3.	Gạch Granit 600*600 ốp tường. Kích thước: D.20m*C.0,6m = 12,0m ²	M2	12,0		
4.	Chống thấm nền vệ sinh + Hồng tường 0,2m bằng màng Bitum tránh rò nước. KT. D.6,3m*R3,3m + D.20m *C.0,2m	M2	24,79		
5.	Nhân công + vật tư phụ lát nền, ốp tường làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	32,79		
	Cộng				
	Thuế 8%				
	Tổng giá trị sau thuế				

(Bằng chữ:).

Giá trên đã bao gồm các loại thuế theo quy định của Nhà nước, chi phí vật liệu, nhân công sửa chữa, lắp đặt hoàn thiện tại Bệnh viện.