

**SỞ Y TẾ NINH BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1254/BVĐK-HCQT
V/v Kiểm tra thực trạng và báo giá
Sửa chữa, lát nền, ốp tường buồng
bệnh, buồng khám, xây hộp kỹ
thuật, mở rộng cửa, lắp đặt cửa
nhôm Xingfa buồng tiêm, chống
thấm buồng vệ sinh tại các khoa,
phòng, trung tâm

Ninh Bình, ngày 18 tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Quý công ty/Đơn vị cung cấp

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu khảo sát hiện trạng lập Báo giá Sửa chữa, lát nền, ốp tường buồng bệnh, buồng khám, xây hộp kỹ thuật, mở rộng cửa, lắp đặt cửa nhôm Xingfa buồng tiêm, chống thấm buồng vệ sinh tại các khoa, phòng, trung tâm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Mục đích báo giá: Xây dựng giá dự toán gói thầu.

Kính đề nghị các công ty, đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực thuộc quy mô gói thầu tham gia chào giá theo nội dung Phụ lục: Danh mục số lượng, quy cách sản phẩm đính kèm.

(Báo giá có chữ ký hợp lệ, đóng dấu công ty/đơn vị ghi rõ ngày, tháng, năm báo giá, Thời hạn báo giá tối thiểu 30 ngày, giá chào đã bao gồm thuế VAT; chi phí vận chuyển, nhân công bốc xếp hàng hóa).

Thời hạn gửi báo giá: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày thư mời được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa điểm nhận báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Đường Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình *(Trong giờ hành chính)*. Hoặc gửi kèm File Excel; File Word; File FDF vào địa chỉ mail: phonghanhchinhbvdk@gmail.com.

Quý công ty/đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ số điện thoại: 0229.3871030.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý công ty/Đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (Đề báo cáo);
- Phòng CTXH (Đăng tải);
- Lưu: VT, HCQT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Tuyên

PHỤ LỤC
DANH MỤC KHẢO SÁT LẬP DỰ TOÁN
(Kèm thư mời báo giá số 1254/BVĐK-HCQT ngày 18 tháng 8 năm 2026)

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá VNĐ	Thành tiền VNĐ
I.	Khoa Khám bệnh Sửa chữa ốp tường Gạch Granit 600*600. Buồng khám 101(6v); Buồng 102 (6v); Buồng 103 (3v); Buồng 207 (3v); Buồng 208 (2v); Buồng 211 (2v); Khu A (3v); Khu B (6v) Số lượng: 31 viên*0,36m ² /v= 11,16m ²				
1.	Đục lớp gạch ốp cũ, làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. Số lượng: 31 viên*0,36m ² /v= 11,16m ²	M2	11,16		
2.	Gạch Granit 600*600. Số lượng: 31 viên*0,36m ² /v= 11,16m ²	M2	11,16		
3.	Nhân công + Vật tư phụ ốp tường làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	11,16		
II.	Khoa Ngoại thận tiết niệu Sửa chữa mở rộng cửa ra vào, lắp đặt cửa nhôm Xingfa tại buồng tiêm - Cắt tường đôi dày 22cm bằng máy Kích thước: R.03m*C.2,4m - Lắp đặt cửa nhôm Xingfa hệ 55, kính cường lực 2 lớp dày 6,38mm Kích thước: (R.0,9m*C.2,4m)* 2 bộ				
1.	Cắt tường đôi dày 22cm bằng máy Kích thước: R.0,3m*C.2,4m vận chuyển vật liệu thải đến nơi quy định	Md	2,4		
2.	Ốp tường gạch Granit 600*600 Kích thước: R.0,3m*C.2,4m	M2	0,72		
3.	Gia công, lắp đặt cửa nhôm Xingfa hệ 55, kính cường lực 2 lớp dày 6,38mm Kích thước: R.0,9m*C.2,4m	M2	2,16		

4.	Nhân công + Vật tư phụ ốp tường, làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	0,72		
III.	<i>Khoa Ngoại thần kinh sọ não</i> <i>Sửa chữa mở rộng cửa ra vào, lắp đặt cửa buồng tiêm</i> - Cắt tường đôi dày 22cm bằng máy <i>Kích thước: R.03m*C.2,4m</i> - Lắp đặt cửa nhôm Xingfa hệ 55, kính cường lực 2 lớp dày 6,38mm <i>Kích thước. (R.0,9m*C.2,4m)*2 bộ</i>				
1.	Cắt tường đôi dày 22cm bằng máy Kích thước: R.0,3m*C.2,4m vận chuyển vật liệu thải đến nơi quy định	Md	2,4		
2.	Ốp tường gạch Granit 600*600 Kích thước: R.0,3m*C.2,4m vận	M2	0,72		
3.	Gia công, lắp đặt cửa nhôm Xingfa, kính cường lực 2 lớp dày 6,38mm Kích thước: R.0,9m*C.2,4m	M2	2,16		
4.	Nhân công + Vật tư phụ ốp tường, làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	0,72		
IV.	<i>Trung tâm chấn thương chỉnh hình Thẩm mỹ (B.202).</i> <i>Sửa chữa ốp tường buồng kho.</i> <i>Gạch Granit 600*600</i> <i>Số lượng: 3viên*0,36m2/v = 1,08m2</i>				
1.	Đục lớp gạch ốp cũ, làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. Số lượng: 3viên*0,36m2/v = 1,08m2	M2	1,08		
2.	Gạch Granit 600*600. Số lượng: 3viên*0,36m2/v = 1,08m2	M2	1,08		
3.	Nhân công + Vật tư phụ ốp tường, làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	1,08		
V.	<i>Khoa HSTC-PCĐ</i> <i>Sửa chữa, chống thấm thoát sàn khu rửa dụng cụ khoa HSTC dột xuống phòng hành chính khoa Cấp cứu</i>				
1.	Đục mở rộng lớp gạch tại 02 vị trí thoát	Vị trí	02		

	sàn, chống thấm, lát gạch granit 600*600 hoàn thiện				
VI.	Kho lưu trữ - Phòng Hành chính <i>Sửa chữa lát nền hành lang</i> <i>Gạch Granit 600*600</i> <i>Số lượng: 12 viên*0,36m²/v = 8,64m²</i>				
1.	Đục lớp gạch ốp cũ, làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. <i>Số lượng: 12 viên*0,36m²/v = 4,32m²</i>	M2	4,32		
2.	Gạch Granit 600*600. <i>Số lượng: 12 viên*0,36m²/v = 4,32m²</i>	M2	4,32		
3.	Nhân công + Vật tư phụ ốp tường, làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	4,32		
VII.	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn <i>Sửa chữa lát đá cửa ra vào hướng tây</i> <i>Đá tự nhiên</i> <i>Kích thước: D.1,2m*R.0,3m = 0,36m²</i>				
1.	Đục lớp đá lát cũ, làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. <i>Kích thước: D.1,2m*0,3m = 0,36m²</i>	M2	0,36		
2.	Đá tự nhiên <i>Kích thước: D.1,2m*0,3m = 0,36m²</i>	M2	0,36		
3.	Nhân công + Vật tư phụ lát đá, làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	0,36		
VIII	Khoa Phụ sản <i>Sửa chữa lát nền, ốp tường, chống thấm bằng màng Bitum bông vệ sinh 302</i> <i>khoa Phụ sản ngầm dột xuống buồng</i> <i>Hậu phẫu khoa Gây mê hồi sức.</i> - <i>Kích thước: D.2,0m*R1,6m</i> - <i>Chân tường: D.7,2m*C.0,6m. Ốp</i> <i>gạch granit 600*600</i> - <i>Lát nền gạch chống trơn 300*300.</i> <i>D.2,0m*R1,6m</i> - <i>Vữa XM M75, XM PCB30</i>				
1.	Đục lớp nền gạch cũ làm phẳng bề mặt Vận chuyển và chịu trách nhiệm về	M2	7,52		

	nguồn vật liệu xả thải theo quy định. KT: D.2,0m*R1,6m + D.7,2m*C.0,6m				
2.	Gạch Granit 300*300 lát nền. Kích thước: D.2,0m*R1,6m = 3,2m ²	M2	3,2		
3.	Gạch Granit 600*600 ốp tường. Kích thước: D.7,2m*C.0,6m = 4,32m ²	M2	4,32		
4.	Chống thấm nền vệ sinh + Hồng tường 0,2m bằng màng Bitum tránh rò nước. KT. D.2,0m*R1,6m + D.7,2m*C.0,2m	M2	4,64		
5.	Nhân công + vật tư phụ lát nền, ốp tường làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	7,52		
IX.	<i>Khoa Khám bệnh yêu cầu</i> <i>Sửa chữa ốp cột hành lang</i> <i>Gạch Granit 600*600</i> <i>Số lượng: 12 viên*0,36m²/v = 8,64m²</i>				
1.	Đục lớp gạch ốp cũ, làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. Số lượng: 12 viên*0,36m ² /v = 4,32m ²	M2	4,32		
2.	Gạch Granit 600*600. Số lượng: 12 viên*0,36m ² /v = 4,32m ²	M2	4,32		
3.	Nhân công + Vật tư phụ ốp tường, làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	4,32		
IX.	<i>Khoa HSTTC&PCĐ</i> <i>Sửa chữa lát nền nhà vệ sinh nữ</i> <i>Gạch Granit 300*300</i> <i>Kích thước: D. 1,8m*R.0,8m = 1,44m²</i>				
1.	Đục lớp gạch lát cũ, làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. <i>Kích thước: D. 1,8m*R.0,8m = 1,44m²</i>	M2	1,44		
2.	Gạch Granit 300*300. <i>Kích thước: D. 1,8m*R.0,8m = 1,44m²</i>	M2	1,44		
3.	Nhân công + Vật tư phụ ốp tường, làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	1,44		
X.	<i>Khoa Khám bệnh</i> <i>Sửa chữa ốp tường, xây hộp kỹ thuật</i> <i>ngăn nước tràn.</i> <i>Gạch Granit 600*600</i>				

	<i>Số lượng: 12 viên*0,36m²/v = 8,64m²</i>				
1.	Đục lớp gạch ốp cũ, làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. <i>Số lượng: 12 viên*0,36m²/v = 4,32m²</i>	M2	4,32		
2.	Gạch Granit 600*600. <i>Số lượng: 12 viên*0,36m²/v = 4,32m²</i>	M2	4,32		
3.	Nhân công + Vật tư phụ ốp tường, làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	4,32		
4.	Sửa chữa xây hộp kỹ thuật ngăn nước xây bằng gạch không nung, trát phẳng làm sạch bề mặt. <i>Vữa XM M75, XM PCB30</i> KT: D.1,4m*C.0,1m*R.1,0m Khoán gọn (Vật liệu và nhân công)	Gói	01		

(Bảng chữ:).

*Giá trên đã bao gồm các loại thuế theo quy định của Nhà nước, chi phí
vật liệu, nhân công sửa chữa, lắp đặt hoàn thiện tại Bệnh viện.*