SỞ Y TẾ NINH BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số: 1734/BVĐK-HCQT
V/v Kiểm tra thực trạng và báo giá Sửa chữa, chống thấm, lát nền, ốp tường buồng bệnh, buồng vệ sinh các khoa, phòng, trung tâm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 13 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Quý công ty/Đơn vị cung cấp

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình hiện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để xây dựng giá dự toán gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa, chống thấm, lát nền, ốp tường buồng bệnh, buồng vệ sinh các khoa, phòng, trung tâm với nội dung cụ thể như sau:

1. Đăng tải

Bệnh viện đăng tải thông tin yêu cầu báo giá trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (qua website muasamcong.mpi.gov.vn).

2. Cách thức tiếp nhận báo giá

Bệnh viện kính đề nghị các công ty, nhà cung ứng, đơn vị có quan tâm và có khả năng cung ứng gửi báo giá *(theo Phụ lục danh mục, số lượng hàng hoá, dịch vụ đính kèm).*

(Báo giá phải đảm bảo đủ tính pháp lý đồng thời ghi rõ thời hạn báo giá, giá chào đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan).

- Nhận báo giá: Các đơn vị gửi Online báo giá trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (qua website muasamcong.mpi.gov.vn)

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong vòng 03 ngày, kể từ ngày đăng tải yêu cầu báo giá.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá.

Các công ty/đơn vị quan tâm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình khảo sát thực tế địa điểm thực hiện dịch vụ. Thời hạn khảo sát, kiểm tra thực tế trong thời gian tiếp nhận báo giá.

5. Thông tin liên hệ (nếu cần): Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Quý công ty/đơn vị cung cấp cần tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ số điện thoại: 0229.3.871.030.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý công ty/Nhà cung ứng/Đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
- Giám đốc (Để báo cáo);
- Phòng CTXH (Đăng tải);
- Lưu: VT, HCQT, TCKT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Nguyễn Văn Tuyên

PHỤ LỤC
DANH MỤC KHẢO SÁT LẬP BÁO GIÁ
(Kèm thư mời báo giá số 1734/BVĐK-HCQT ngày 13 tháng 11 năm 2026)

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá VNĐ	Thành tiền VNĐ
I.	*Nhà Đa năng: Sửa chữa lát nền hành lang. Gạch Granit 600*600* *S.lượng: 10viên*0,36m2/v = 3,6m2*				
1.	Đục lớp gạch ốp cũ, làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. S.lượng: *10 viên*0,36m2/v = 3,6m2*	M2	3,6		
2.	Gạch Granit 600*600. S.lượng: *10 viên*0,36m2/v = 3,6m2*	M2	3,6		
3.	Nhân công + Vật tư phụ ốp tường, làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	3,6		
II.	*Phòng Quản lý chất lượng* *Sửa chữa lát nền Gạch Granit 600*600 Buồng Trưởng phòng* *S.lượng:08viên*0,36m2/v= 2,88m2*				
1.	Đục lớp gạch ốp cũ, làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. S.lượng: 08viên*0,36m2/v=2,88m2	M2	2,88		
2.	Gạch Granit 600*600. S.lượng: 08viên*0,36m2/v=2,88m2	M2	2,88		
3.	Nhân công + Vật tư phụ ốp tường, làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	2,88		
III.	*Khoa Truyền nhiễm* *Sửa chữa ốp tường Gạch Granit 600*600 Buồng bệnh 204* *S.lượng: 05viên*0,36m2/v = 1,8m2*				
	Đục lớp gạch ốp cũ, làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định.	M2	1,8		

	S.lượng: *05viên*0,36m2/v = 1,8m2*				
	Gạch Granit 600*600. S.lượng: *05viên*0,36m2/v = 1,8m2*	M2	1,8		
	Nhân công + Vật tư phụ ốp tường, làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	1,8		
IV.	*Chống thấm mái nhà A dột xuống phòng Giao ban, Phòng Thờ, Giao ban trực tuyến* *Chống thấm sàn mái + cổ ống thoát nước mưa.* *K.thước (D.1,0m*R.1,0m)*3 vị trí*				
1.	Nhân công làm sạch trước khi chống thấm + Vật tư phụ láng bề mặt hoàn thiện.	M2	3,0		
2.	Chống thấm sàn mái + cổ ống thoát nước bằng màng Bitum. KT. (1m*1m)* 3 vị trí	M2	3,0		
V.	*Khoa Nội Hô hấp Buồng 511* *Sửa chữa ốp tường, xây hộp kỹ thuật, thay đường ống thoát.* *Gạch Granit 600*600* *Kích thước: 3,6m*1,2m = 4,32m2*				
1.	Đục lớp gạch ốp cũ, làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. KT: C.3,6m*R.1,2m = 4,32m2	M2	4,32		
2.	Gạch Granit 600*600. KT: C.3,6m*R.1,2m = 4,32m2	M2	4,32		
3.	Ống thoát nhựa PVC phi 90. *Kích thước: Dài 4m*	Md	4,0		
4.	Sửa chữa xây hộp kỹ thuật bằng gạch không nung, trát phẳng. *Vữa XM M75, XM PCB30* KT: C.3,6m*R.1,2m = 4,32m2 Khoán gọn (Vật liệu + nhân công + Ráo xây, trát)	M2	4,32		

5.	Nhân công + Vật tư phụ ốp tường, làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	4,32		
VI.	*Khoa Nội tổng hợp Buồng 410* *Sửa chữa lát nền, chống thấm bằng màng Bitum buồng 511 khoa Hô hấp chảy nước xuống buồng C.410 khoa Nội tổng hợp* *Kthước: (D.0,6m*R.0,6m)*2* *- Vữa XM M75, XM PCB30*				
1.	Đục lớp nền gạch cũ làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. KT: *(D.0,6m*R.0,6m)*2*	M2	0,72		
2.	Gạch Granit 600*600 lát nền. Kích thước: *(D.0,6m*R.0,6m)*2*	M2	0,72		
4.	Chống thấm nền vệ sinh bằng màng Bitum tránh rò nước. KT. *(D.0,6m*R.0,6m)*2*	M2	0,72		
5.	Nhân công + vật tư phụ lát nền, ốp tường làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	0,72		
VII	*Khoa GMHS: Sửa chữa lát nền, chống thấm bằng màng Bitum buồng vệ sinh nhân viên Nam* *Kích thước: (D.1,2m*R.1,2m)*2* *- Vữa XM M75, XM PCB30*				
1.	Đục lớp nền gạch cũ làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. KT: *(D.1,2m*R.1,2m)*2*	M2	2,88		
2.	Gạch Granit 600*600 lát nền. Số lượng: 4 viên*0,36m2/v = 1,44	M2	1,44		
3.	Chống thấm nền vệ sinh bằng màng Bitum tránh rò nước. KT. *(D.1,2m*R.1,2m)*2*	M2	2,88		
4	Nhân công + vật tư phụ lát nền, ốp tường làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	2,88		
VIII	*Trung tâm CĐHA - ĐQCT* *Sửa chữa lát nền, buồng vệ sinh.*				

	*Kích thước: D.1,2m*R1,5m* *- Lát nền gạch chống trơn 300*300.Vữa XM M75, XM PCB30*				
1.	Đục lớp nền gạch cũ làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. KT: *D.1,2m*R1,5m*	M2	1,8		
2.	Gạch Granit 300*300 lát nền. Kích thước: *D.1,2m*R1,5m*	M2	1,8		
3.	Nhân công + vật tư phụ lát nền, ốp tường làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	1,8		
IX	*Trung tâm Đào tạo - CĐT* *Sửa chữa lát nền gạch granit 600*600.* *Số lượng:20viên*0,36m2/v =7,2m2* *Vữa XM M75, XM PCB30*				
1.	Đục lớp gạch ốp cũ, làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. S.lượng: *20 viên*0,36m2/v = 7,2m2*	M2	7,2		
2.	Gạch Granit 600*600. S.lượng: *20 viên*0,36m2/v = 7,2m2*	M2	7,2		
3.	Nhân công + Vật tư phụ ốp tường, làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	7,2		
X	*Phòng Quản lý chất lượng* *Sửa chữa lát nền gạch granit 600*600 buồng làm việc* *Số lượng:15viên*0,36m2/v =5,4m2* *Vữa XM M75, XM PCB30*				
1.	Đục lớp gạch ốp cũ, làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. S.lượng: *15viên*0,36m2/v =5,4m2*	M2	5,4		
2.	Gạch Granit 600*600. S.lượng: *15viên*0,36m2/v =5,4m2*	M2	5,4		
3.	Nhân công + Vật tư phụ ốp tường,	M2	5,4		

	làm sạch bề mặt hoàn thiện.				
XI	*Khoa Dinh dưỡng* *Sửa chữa lát nền gạch granit 600*600 sảnh tầng 2* *S.lượng: 20viên*0,36m2/v = 7,2m2* *Vữa XM M75, XM PCB30*				
1.	Đục lớp gạch ốp cũ, làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. *S.lượng: 20viên*0,36m2/v = 7,2m2*	M2	7,2		
2.	Gạch Granit 600*600. *S.lượng: 20viên*0,36m2/v = 7,2m2*	M2	7,2		
3.	Nhân công + Vật tư phụ ốp tường, làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	7,2		
XII	*Khoa Ngoại thần kinh sọ não* *Gia công, lắp đặt cửa nhôm Xingfa, kính cường lực 2 lớp dầy 6,38mm* *Kích thước: (D.1,13m*R.0,575m) + (D.1,125m*R.0,555m) buồng vệ sinh công cộng (Hướng Đông + Tây).*	M2	1,27		
XIII	*Khoa Ngoại thần kinh sọ não* *Sửa chữa lát nền chống thấm bằng màng Bitum buồng vệ sinh phòng trực Nữ; Buồng 302; Buồng 306A dột xuống phòng trực Nữ, Buồng bệnh 202; Buồng bệnh 205 Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - TM* *- Kích thước:(D.2,2m*R1,7m)*3* *- Chân tường (D.7,7m*C0,6m)*3* *- Chống thấm sàn + Chân tường cao 0,2m* *- Gạch lát nền granit 300*300* *- Gạch ốp tường Granit 600*600* *- Vữa XM M75, XM PCB30*				
1.	Đục lớp nền gạch cũ làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. Kích thước: *(D.2,2m*R.1,7m)*3 + (D.7,7m*C0,6m)*3*	M2	25,08		

2.	Gạch Granit 300*300 lát nền. Kích thước: *(D.2,2m*R.1,7m)*3* = 11,22m2	M2	11,22		
3.	Gạch Granit 600*600 ốp tường. Kích thước: *(D.7,7m*C.0,6m)*3* = 13,86m2	M2	13,86		
4.	Chống thấm nền vệ sinh + Hông tường 0,2m bằng màng Bitum tránh rò nước. Kích thước. *(D.2,2m*R.1,7m)*3* + (D.7,7m*C.0,2m)	M2	15,84		
5.	Nhân công + vật tư phụ lát nền, ốp tường làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	25,08		
XIV	*Trung tâm Ung Bướu* *Sửa chữa lát nền chống thấm bằng màng Bitum buồng vệ sinh Nam; Vệ sinh Nữ; Buồng 101* *- Kích thước:(D.2,2m*R.1,7m)*3* *- Thay trần nhôm Clip in 600*600* *- Gạch lát nền granit 300*300* *- Vữa XM M75, XM PCB30*				
1.	Trần nhôm Clip in 600*600 Kích thước: (D.2,2m*R.1,7m)*3 = 11,22m2 (Nhân công, vật liệu trần, xương trần hoàn thiện)	M2	11,22		
2.	Đục lớp nền gạch cũ làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. Kích thước:*(D.2,2m*R.1,7m)*3*	M2	11,22		
3.	Gạch Granit 300*300 lát nền. Kích thước: *(D.2,2m*R.1,7m)*3* = 11,22m2	M2	11,22		
4.	Nhân công + vật tư phụ lát nền, ốp tường làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	11,22		

(Bằng chữ:……..)

Giá trên đã bao gồm các loại thuế theo quy định của Nhà nước, chi phí vật liệu, nhân công sửa chữa, lắp đặt hoàn thiện tại Bệnh viện.

Yêu cầu:

- Gạch ốp tường tương đồng với gạch ốp tường hiện có.