

Số: **1366** /BVĐK-HCQT

Ninh Bình, ngày **10** tháng 9 năm 2026

THƯ MỜI

Khảo sát hiện trạng và báo giá Sửa chữa, ốp tường, lát nền buồng bệnh; Sửa chữa phá dỡ nền nhà, hành lang lắp đặt đường ống thoát nước sàn, thoát phân trực chung cho 8 buồng vệ sinh; Sửa chữa lát đá sảnh thang máy; Sảnh Khám bệnh; Sửa chữa chống thấm 02 nhà vệ sinh công cộng (Nam, Nữ); Sửa chữa chống thấm sàn mái do bị nứt; Sửa chữa chống ngấm nước chân vách kính tại các khoa, phòng, trung tâm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Kính gửi: Quý công ty/Đơn vị cung cấp

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu khảo sát hiện trạng lập Báo giá Sửa chữa, ốp tường, lát nền buồng bệnh; Sửa chữa phá dỡ nền nhà, hành lang lắp đặt đường ống thoát nước sàn, thoát phân trực chung cho 8 buồng vệ sinh; Sửa chữa lát đá sảnh thang máy; Sảnh Khám bệnh; Sửa chữa chống thấm 02 nhà vệ sinh công cộng (Nam, Nữ); Sửa chữa chống thấm sàn mái do bị nứt; Sửa chữa chống ngấm nước chân vách kính tại các khoa, phòng, trung tâm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Mục đích báo giá: Xây dựng giá dự toán gói thầu.

Kính đề nghị các công ty, đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực thuộc quy mô gói thầu tham gia chào giá theo nội dung Phụ lục: Danh mục số lượng, quy cách sản phẩm đính kèm.

(Báo giá có chữ ký hợp lệ, đóng dấu công ty/đơn vị ghi rõ ngày, tháng, năm báo giá, Thời hạn báo giá tối thiểu 30 ngày, giá chào đã bao gồm thuế VAT; chi phí vận chuyển, nhân công bốc xếp hàng hóa).

Thời hạn gửi báo giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thư mời được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa điểm nhận báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Đường Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình *(Trong giờ hành chính)*. Hoặc gửi kèm File Excel; File Word; File FDF vào địa chỉ mail: phonghanhchinhbvdk@gmail.com.


Quý công ty/đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ số điện thoại: 0229.3871030.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý công ty/Đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (Đề báo cáo);
- Phòng CTXH (Đăng tải);
- Lưu: VT, HCQT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Tuyên

PHỤ LỤC
DANH MỤC KHẢO SÁT LẬP DỰ TOÁN

(Kèm thư mời báo giá số **1366** /BVĐK-HCQT ngày **10** tháng 9 năm 2026)

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá VNĐ	Thành tiền VNĐ
I.	Trung tâm CDHA - ĐQCT Sửa chữa ốp cột hành lang lên cầu thang bộ. Gạch Granit 600*600 Số lượng: $12\text{viên} * 0,36\text{m}^2/\text{v} = 4,43\text{m}^2$				
1.	Đục lớp gạch ốp cũ, làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. Số lượng: $12\text{viên} * 0,36\text{m}^2/\text{v} = 4,32\text{m}^2$	M2	4,32		
2.	Gạch Granit 600*600. Số lượng: $12\text{viên} * 0,36\text{m}^2/\text{v} = 4,43\text{m}^2$	M2	4,32		
3.	Nhân công + Vật tư phụ ốp cột, làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	4,32		
II.	Trung tâm Bảo vệ sức khỏe cán bộ Sửa chữa ốp tường Gạch Granit 600*600. Buồng 411(1v); Buồng hội trường (16v); Buồng kế toán (6v)) Số lượng: $23\text{viên} * 0,36\text{m}^2/\text{v} = 8,28\text{m}^2$				
1.	Đục lớp gạch ốp cũ, làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. Số lượng: $23\text{viên} * 0,36\text{m}^2/\text{v} = 8,28\text{m}^2$	M2	8,28		
2.	Gạch Granit 600*600. Số lượng: $23\text{viên} * 0,36\text{m}^2/\text{v} = 8,26\text{m}^2$	M2	8,28		
3.	Nhân công + Vật tư phụ ốp tường làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	8,28		
III.	Khoa Lọc máu thận nhân tạo - Sửa chữa, chống thấm đường thoát nước mưa dột hành lang dột xuống khoa GMHS. - Sửa chữa lát nền hành lang Gạch Granit 600*600 Số lượng: $5\text{viên} * 0,36\text{m}^2/\text{v} = 1,8\text{m}^2$				
1.	Đục mở rộng lớp gạch tại vị trí thoát nước mưa hành lang, chống thấm, lát gạch granit 600*600 hoàn thiện	Vị trí	01		
2.	Đục lớp gạch lát nền hành lang, làm	M2	1,8		

	phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. <i>Số lượng: 5viên*0,36m²/v = 1,8m²</i>				
3.	Gạch Granit 600*600. <i>Số lượng: 5viên*0,36m²/v = 1,8m²</i>	M2	1,8		
4.	Nhân công + Vật tư phụ lát nền, làm sạch bề mặt vệ sinh nữ hoàn thiện.	M2	1,8		
IV.	Khoa Thần kinh <i>Sửa chữa phá dỡ nền nhà, hành lang, lắp đặt đường ống thoát nước sàn, thoát phân chung cho trục 8 nhà vệ sinh, lát nền Gạch Granit 300*300; Kích thước: (D.2,2m*R.1,8m)* 2 nhà - Đường ống thoát nhựa PVC Phi 110. Kích thước 5md/đường*2đường=10md - Đào hành lang, vỉa hè để lắp đặt 2 đường ống thoát: Kích thước: D.5m*R0,6m*S.0,7m - Lát Hành lang gạch granit 600*600 Kích thước: D.5m*R.0,6m</i>				
1.	Đục lớp gạch ốp cũ, làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. <i>Kích thước: (D.2,2m*R.1,8m)* 2 nhà</i>	M2	7,92		
2.	Gạch Granit 300*300. <i>Kích thước: (D.2,2m*R.1,8m)* 2 nhà</i>	M2	7,92		
3.	Đào hành lang, vỉa hè để lắp đặt 2 đường ống thoát sàn và thoát phân <i>Kích thước: D.5m*R.0,6m*S.0,7m</i>	Gói	01		
4.	Lát Hành lang gạch granit 600*600 <i>Kích thước: D.5m*R.0,6m</i>	M2	3,0		
5.	Ống thoát nhựa PVC phi 110. <i>Kích thước: 5md/đường*2 đường</i>	Md	10,0		
6.	Nhân công + Vật tư phụ lát nền, hành lang, làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	10,92		
V.	Trung tâm Tim mạch <i>- Sửa chữa lát đá sảnh thang cáng tầng 2 nhà B. Đá tự nhiên Kích thước: D.1,2m*R.0,6mm = 0,72m² - Ốp tường gạch 600*600 cửa xả rác</i>				

	<i>Số lượng 6 viên*0,36m2/viên = 2,16m2</i>				
*	<i>Sửa chữa lát đá sảnh thang cang tầng 2 nhà B. Đá tự nhiên</i> <i>Kích thước: D.1,2m*R.0,6m = 0,72m2</i>				
1.	Đục lớp đá lát cũ, làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. <i>Kích thước: D.1,2m*0,3m = 0,72m2</i>	M2	0,72		
2.	Đá tự nhiên <i>Kích thước: D.1,2m*0,6m = 0,72m2</i>	M2	0,72		
3.	Nhân công + Vật tư phụ lát đá làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	0,72		
*	<i>Ốp tường gạch 600*600 cửa xả rác</i> <i>Số lượng 6 viên*0,36m2/viên = 2,16m2</i>				
1.	Đục lớp gạch ốp cũ, làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. <i>Số lượng: 6 viên*0,36m2/v = 2,16m2</i>	M2	2,16		
2.	Gạch Granit 600*600. <i>Số lượng: 6 viên*0,36m2/v = 2,16m2</i>	M2	2,16		
3.	Nhân công + Vật tư phụ ốp tường, làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	2,16		
VI.	<i>Khoa Nội tiết: Nhà vệ sinh Nam, Nữ hướng Tây ngắm đợt khoa HSVS</i> <i>Sửa chữa lát nền, ốp tường, chống thấm bằng màng Bitum buồng vệ sinh Nam, nữ hướng Tây (2 nhà vệ sinh công cộng)</i> <i>- Kích thước: (D.6,6m*R2,1m)* 2 nhà</i> <i>- Chân tường: (D.15,0m*C.0,6m)*2 nhà. Ốp tường gạch granit 600*600</i> <i>- Lát nền gạch chống trơn 300*300.</i> <i>Kích thước: (D.6,6m*R2,1m)*2 nhà</i> <i>- Chống thấm: ((D.6,6m*R2,1m) + (15,0m*0,2))*2 nhà</i> <i>- Vữa XM M75, XM PCB30</i>				
1.	Đục lớp nền gạch cũ làm phẳng bề mặt Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. <i>KT:(D.6,6m*R2,1m)*2 nhà = 27,72m2</i> <i>+ (D.15,0m*C.0,6m)*2 nhà = 18,0m2</i>	M2	45,72		
2.	Gạch Granit 300*300 lát nền.	M2	27,72		

	KT: $(D.6,6m * R2,1m) * 2 \text{ nhà} = 27,72m^2$				
3.	Gạch Granit 600*600 ốp tường. Kích thước: $(D.15,0m * C.0,6m) * 2 \text{ nhà} = 18,0m^2$	M2	18,0		
4.	Chống thấm nền vệ sinh + Hồng tường 0,2m bằng màng Bitum tránh rò nước. Kích thước: $((D.6,6m * R2,1m) + (15,0m * 0,2)) * 2 \text{ nhà} =$	M2	33,72		
5.	Nhân công + vật tư phụ lát nền, ốp tường làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	45,72		
VII	Khoa Gây mê hồi sức Sửa chữa chống thấm bằng màng Bitum sàn mái, chân tường - Kích thước: $(D.28,0m * R1,5m)$				
1.	Nhân công + Vật tư phụ làm sạch bề mặt, chân tường, chống thấm, láng lớp vữa xi măng lên bề mặt hoàn thiện.	M2	42,0		
2.	Chống thấm sàn mái + Chân tường bằng màng Bitum tránh rò nước.	M2	42,0		
VIII.	Trung tâm Ung Bướu Sửa chữa chống ngấm nước chân vách kính. Chống thấm, xây gạch, vữa cát xi măng tạo độ dốc, thoát nước. KT: $D.46m * R.0,1m * C.0,1m$				
1.	Sửa chữa chống ngấm nước chân vách kính. Chống thấm, xây gạch, vữa cát xi măng tạo độ dốc, thoát nước. KT: $D.46m * R.0,1m * C.0,1m$ Khoản gọn: Vật liệu + nhân công	Md	46		
IX.	Khoa Thần kinh: Đơn nguyên giảm đau Sửa chữa chống ngấm nước chân vách kính. Chống thấm, xây gạch, vữa cát xi măng tạo độ dốc, thoát nước. KT: $D.20m * R.0,1m * C.0,1m$				
1.	Sửa chữa chống ngấm nước chân vách kính. Chống thấm, xây gạch, vữa cát xi măng tạo độ dốc, thoát nước. KT: $D.20m * R.0,1m * C.0,1m$ Khoản gọn: Vật liệu + nhân công	Md	20		
X.	Khoa Khám bệnh Sửa chữa lát đá tự nhiên sảnh trước				

	Kích thước: 600*600 Số lượng 4 viên*0,36m ² /viên = 1,44m ²				
1.	Đục lớp đá lát cũ, làm phẳng bề mặt. Vận chuyển và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xả thải theo quy định. Số lượng 4 viên*0,36m ² /viên = 1,44m ²	M2	1,44		
2.	Đá lát tự nhiên 600*600 Số lượng 4 viên*0,36m ² /viên = 1,44m ²	M2	1,44		
3.	Nhân công + Vật tư phụ lát đá làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	1,44		
	Cộng				

(Bảng chữ:).

Giá trên đã bao gồm các loại thuế theo quy định của Nhà nước, chi phí vật liệu, nhân công sửa chữa, lắp đặt hoàn thiện tại Bệnh viện.