

Số: 470/BVĐK-HCQT

Ninh Bình, ngày 03 tháng 4 năm 2026

**THƯ MỜI**

**Khảo sát hiện trạng, lập báo giá sửa chữa làm sạch khu vực cấp nước sinh hoạt  
ốp tường, lát nền buồng bệnh, hành lang, vệ sinh tại các khoa, phòng, trung tâm  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình**

Kính gửi: Quý công ty/Đơn vị cung cấp

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu khảo sát hiện trạng lập dự toán sửa chữa làm sạch khu vực cấp nước sinh hoạt, ốp tường, lát nền buồng bệnh, hành lang, vệ sinh tại các khoa, phòng, trung tâm.

Mục đích báo giá: Xây dựng giá dự toán gói thầu.

Kính đề nghị các công ty, đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực thuộc quy mô gói thầu tham gia chào giá theo nội dung Phụ lục: Danh mục số lượng, quy cách sản phẩm đính kèm.

*(Báo giá có chữ ký hợp lệ, đóng dấu công ty/đơn vị ghi rõ ngày, tháng, năm báo giá, Thời hạn báo giá tối thiểu 30 ngày, giá chào đã bao gồm thuế VAT; chi phí vận chuyển, nhân công bốc xếp hàng hóa).*

Thời hạn gửi báo giá: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày thư mời được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa điểm nhận báo giá: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Đường Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình *(Trong giờ hành chính)*. Hoặc gửi kèm File Excel; File Word; File FDF vào địa chỉ mail: [phonghanhchinhbvd@gmail.com](mailto:phonghanhchinhbvd@gmail.com).


Quý công ty/đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ số điện thoại: 0229.3871030.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý công ty/Đơn vị.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc (Đề báo cáo);
- Phòng CTXH (Đăng tải);
- Lưu: VT, HCQT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Tuyên**

**PHỤ LỤC**  
**DANH MỤC KHẢO SÁT LẬP DỰ TOÁN**

(Kèm thư mời báo giá số 470 /BVĐK-HCQT ngày 03 tháng 4 năm 2026)

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Đơn giá VNĐ	Thành tiền VNĐ
1.	Sửa chữa làm sạch đổ bê tông mặt khu vực đặt van cấp nước sinh hoạt bể số 01. KT. D.5,0m*R.3,0m*C.1,35m (Chiều cao 1,35m để lại 0,15m đổ bê tông mặt).				
1.1	Bù đá mặt lấy mặt bằng làm sạch khu đặt van cấp nước sinh hoạt (Chiều cao 1,35m để lại 0,15m đổ bê tông mặt). Kt. D.5,0m*R.3,0m*C.1,2m	M3	18,0		
1.2	Nhân công san lấp, đầm nền san phẳng bề mặt bằng máy	M2	18,0		
1.3	Gạch không nung xây tam cấp KT. D.1,5m*C.1,05m * 3 bậc = 4,73m <sup>2</sup> Xây tường dày 0,22m. Định mức 144v/m <sup>2</sup>	Viên	681		
1.4	Vật liệu (Xi măng, cát) + Nhân công xây trát bậc tam cấp hoàn thiện	M2	4,73		
2.	Sửa chữa làm sạch đổ bê tông mặt khu vực đặt van cấp nước sinh hoạt bể số 03. KT. D.5,0m*R.3,0m*C.1,35m (Chiều cao 1,35m để lại 0,15m đổ bê tông mặt).				
2.1	Bù đá mặt lấy mặt bằng làm sạch khu đặt van cấp nước sinh hoạt (Chiều cao 1,35m để lại 0,15m đổ bê tông mặt). Kt. D.5,0m*R.3,0m*C.1,2m	M3	18,0		
2.2	Nhân công san lấp, đầm nền san phẳng bề mặt bằng máy	M2	18,0		
2.3	Gạch không nung xây tam cấp KT. D.1,5m*C.1,05m * 3 bậc = 4,73m <sup>2</sup>	Viên	681		

	Xây tường dày 0,22m. Định mức 144v/m <sup>2</sup>				
2.4	Vật liệu (Xi măng, cát) + Nhân công xây trát bậc tam cấp hoàn thiện	M2	4,73		
3.	<i>Sửa chữa lát nền buồng hành chính + Hành lang phòng CNTT</i> - Lát nền gạch granit 600*600 - Số lượng 23viên*0,36m/v = 8,28m <sup>2</sup> - Vữa XM M75, XM PCB30.	M2	8,28		
4.	<i>Sửa chữa ốp tường buồng 201B + Vệ sinh nhân viên khoa Khám bệnh</i> - Ốp tường gạch granit 600*600 - Số lượng 07viên*0,36m/v = 2,52m <sup>2</sup> - Vữa XM M75, XM PCB30.	M2	2,52		
5.	<i>Sửa chữa ốp tường buồng Hóa sinh khoa Khám bệnh HISVS</i> - Ốp tường gạch granit 600*600 - Số lượng 04viên*0,36m/v = 1,44m <sup>2</sup> - Vữa XM M75, XM PCB30.	M2	1,44		
6.	<i>Sửa chữa ốp tường hành lang (Hướng Nam) khoa Phụ sản</i> - Ốp tường gạch granit 600*600 - Số lượng 05viên*0,36m/v = 1,8m <sup>2</sup> - Vữa XM M75, XM PCB30.	M2	1,8		
7.	<i>Sửa chữa ốp tường hành lang (Hướng Nam) khoa Lọc máu TNT</i> - Ốp tường gạch granit 600*600 - Số lượng 12viên*0,36m/v = 4,32m <sup>2</sup> - Vữa XM M75, XM PCB30.	M2	4,32		

Bảng chữ: .....

Giá trên đã bao gồm các loại thuế theo quy định của Nhà nước, chi phí vật liệu, nhân công sửa chữa hoàn thiện tại Bệnh viện.